
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 268 i 294 AM-2 obręb 0003 Łądek – Zdrój - obszar wiejski w miejscowości Konradów

ADRES INWESTYCJI: Konradów

INWESTOR: Gmina Łądek - Zdrój

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

mgr inż. Łukasz Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 2018-06-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DROG-INST Łukasz Dobosz
54-615 Wrocław, ul. Rakietowa 11/3
NIP: 881 141 28 58, REGON: 021723920
e-mail: biuro@drog-inst.pl

mgr inż. Łukasz Dobosz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 0007D0S/09
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń

Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 268 i 294 AM-2 obręb 0003 Łądek - Zdrój - obszar wiejski w miejscowości Konradów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 268 i 294 AM-2 obręb 0003 Łądek - Zdrój - obszar wiejski w miejscowości Konradów					
1		Geodezja			
1 d.1	KNKRB 1 0109-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,55	km	0,550	
				RAZEM	0,550
2		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.2	KNR 2-01 0206-03 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
		249,15	m ³	249,150	
				RAZEM	249,150
4 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		29,75	m ³	29,750	
				RAZEM	29,750
3		Konstrukcja jezdni i mijanki			
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1898	m ²	1 898,000	
				RAZEM	1 898,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		1898	m ²	1 898,000	
				RAZEM	1 898,000
7 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		1810	m ²	1 810,000	
				RAZEM	1 810,000
8 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1810	m ²	1 810,000	
				RAZEM	1 810,000
9 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1765	m ²	1 765,000	
				RAZEM	1 765,000
10 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		1765	m ²	1 765,000	
				RAZEM	1 765,000
11 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1721	m ²	1 721,000	
				RAZEM	1 721,000

Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 268 i 294 AM-2 obręb 0003 Łądek - Zdrój - obszar wiejski w miejscowości Konradów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pobocza utwardzone + niwelacja terenów przyległych			
12 d.4	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
		554	m2	554,000	
				RAZEM	554,000
13 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		554	m2	554,000	
				RAZEM	554,000
5		Rowy melioracyjne			
14 d.5	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		196	m	196,000	
				RAZEM	196,000
15 d.5	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000